

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

1)

ПИТАЊЕ:

Део 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, позиција 2.1, количина је дата за површину тј. позната је ширина и дужина рова, а јединица мере је у м³. Питање гласи колика је дубина ископа?

ОДГОВОР:

Земљани радови су дати (као што се то увек и ради) у м³. Пошто терен на парцели није раван, пројектовани су каскадни темељи. Дубина ископа (до коте дна шљунка, који је подлога за темељну траку) креће се од 90 до 130 цм.

2)

ПИТАЊЕ:

Део 3. БЕТОНСКИ РАДОВИ, позиција 3.1 и 3.2, приказана мера за бетонирање није једнака метражи ископа. Питање је да ли је мера у поменутој позицији исправна?

ОДГОВОР:

Мера је исправна. Висина темељне траке је 30цм (дубина ископа износи 90-130цм), док је темељни зид ширине 20цм (ширина рова за ископ је 30цм), и завршава се хоризонтално (каскадно) изнад терена. То је разлог неједнакости количина земљаних и бетонских радова.

3)

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам појасните позицију 7.6 која се налази у браварским радовима, у опису је дато да се позиција обрачунава по килограму док је у табели у колони јединице мере дато по метру дужном. По којој јединици треба дати цене?

ОДГОВОР:

У опису позиције је техничком омашком наведено да се позиција обрачунава по килограму. Цене треба дати по метру дужном, онако како је прецизирано у табели. У складу с тим, биће измењена конкурсна документација.